

学校视频监控室和书库改造项目 装修设计工程量

预算员：		单位：	地址：	
序号	项目名称	规格/型号	数量	单位
1	拆除书库隔墙	长12.6m×高4.75m	59.85	m ²
2	拆除电脑室双开门一套	高2.1m×宽1.8m	3.78	m ²
3	拆除书库双开门一套	高2.1m×宽2m	4.2	m ²
4	拆除办公室门一套	高2.1m×宽1m	2.1	m ²
5	拆除餐厅隔墙	长12.6m×高3.85m	48.51	m ²
6	拆除餐厅24红砖基层墙	长12.6m×高0.9m	11.34	m ²
7	拆除电脑室中间窗户	长5.5m×高2.9m	15.95	m ²
8	拆除电脑室24红砖基层墙	长5.5m×高1.8m	9.9	m ²
9	拆除上水管、下水管		1	项

10	小型机械进场费		1	项
11	建筑垃圾分类、装车、外运20公里		155.63	m ²
12	拆除总计	9861.05		
13	加宽餐厅立4根钢柱 高4.75m	镀锌方钢型号50mm×50mm×3.75mm	0.34	t
14	加宽餐厅隔墙立柱处上、下顶点 焊接钢制受力顶板	截面：长100mm×宽100mm×厚10mm	20	张
15	热镀锌方钢	镀锌方钢型号 截面：长60mm×宽40mm×厚2.0mm	0.95	t
16	加宽餐厅隔墙（防火岩棉板）老料复原	长12.6m×高4.75m×2面	119.7	m ²
17	电脑室双开门洞封堵 搭建轻钢骨架、防火岩棉板2面	高2.1m×宽1.8m×2面	7.56	m ²
18	书库双开门洞封堵 搭建轻钢骨架、防火岩棉板2面	高2.1m×宽2m×2面	8.4	m ²
19	监控室大厅、餐厅入口、覆石膏板	长高（12+6）×4.7=85.5	85.5	m ²
20	监控室大厅、餐厅入口、刷乳胶漆	长（12+6+3+4）×高4.75=118.75 矮墙长高（4+1.7+2）×3×2=46.2	164.95	m ²

21	监控室（定制合金平开玻璃门一套）	高2.1m×宽1m	2.1	m ²
22	改上水管 PE100给水管(SDR26/0.6MPa)	水钻打过墙孔、接头、三通、弯头、吊丝 φ20 长15m	1	项
23	改下水管 PP-R给水管热水管 2.0MPa	水钻打过墙孔、接头、三通、弯头、吊丝 φ110 长15m	1	项
24	防漏水：定制304不锈钢通体折弯U型槽铺设、外置流水、墙体开孔φ30接防鼠堵头	墙体开孔φ30cm1个 厚度1.2/高0.4×0.4宽0.4×长5m×2	1	项
25	包水管3套，L型和U型管	高4.75m	3	套
26	书库合垭口抹灰、刷漆	高4.7m×2+宽5.5m	14.9	m
27	书库遥控电动卷帘门 材质：铝合金	包厢长2.4m宽×5.7m=13.68m ² 门宽：5.5m×高：4.7m=25.85m ²	39.53	m ²
28	电机组	1000w无刷电机	1	套
29	监控室、监控室大厅、餐厅入口 铺设强化木地板	监控室3.6×6=21.6m ² 大厅12×6=72m ²	93.6	m ²
30	监控室、监控室大厅、餐厅入口、 铺设地脚线	监控室(3.6+6)×2=19.2m 大厅+矮墙双面12+6+3+4+15.4=40.4m	59.6	m
31	微机室、大厅 集成吊顶（铝扣板）	3.6×6=21.6m ² 大厅12×6=72m ²	93.6	m ²

32	加宽餐厅集成吊顶（铝扣板）	长12.6m×宽5.5m	69.3	m ²
33	III级钢筋HRB400 Φ12	Φ12	1.5	t
34	商砼，预制梁板	长6.5m×宽2m×厚0.7m	9.1	立方
35	走廊水泥基础面清除	长26.8m×宽1.5m	40.2	m ²
36	芝麻灰花岗岩人行道板(光面)(40mm厚) (规格800×800)	(长26.8m-6.5m)×宽1.5m	30.45	m ²
37	金水/乐山ZC-BV-阻燃铜塑线（灯线	1.5m ² ，零、火、地	600	m
38	金水/乐山ZC-BV-阻燃铜塑线（灯主线	2.5m ² ，零、火、地	300	m
39	金水/乐山ZC-BV-阻燃铜塑线（插座线	6m ² ，零、火、地	300	m
40	金水/乐山ZC-BV-阻燃铜塑线（总线	10m ² ，零、火、地	300	m
41	定制304不锈钢配电箱1套	宽500×高600×厚200	1	台
42	塑壳断路器（总闸	德力西125A断路器	1	台
43	DZ15LE漏电断路器（分路	德力西63A漏电保护器	4	台
44	DZ15LE漏电断路器（灯、插座	德力西32A漏电保护器	3	台

45	公牛五孔插座	明装款：国际电工/公牛	6	个
46	公牛开关	明装款：国际电工/公牛	8	个
47	明装20×40线槽	联塑PVC/康辉PVC	270	m
48	明装40×60线槽	联塑PVC/康辉PVC	30	m
49	2.0线管	联塑PVC/康辉PVC	200	m
50	集成吊顶平板灯	尺寸600×600 功率60W 好太太	23	个
51	定制卡座隔断高1.25m长26.1 镶嵌玻璃隔墙0.35m长26.1	长4.5m×2个=9m×1.55高=13.95m ²	13.95	m ²
52	施工工种	水电工、木工、瓦工、焊工、架子工、油漆工		工
53	辅料	胶带、接线鼻、插线、高压带、炮钉	1	项
55	注：包括所有拆除+装修内容			