工程名称：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目

标段名称：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）：598203.38

（大写）：伍拾玖万捌仟贰佰零叁元叁角捌分

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

扫描全能王 创建

工程名称：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目

标段名称：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）：598203.38

（大写）：伍拾玖万捌仟贰佰零叁元叁角捌分

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

扫描全能王 创建

工程项目清单汇总表

工程名称：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目　　标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	538007.2
1.1	安装工程	158293.14
1.2	建筑工程	379714.06
2	措施项目	10803.24
2.1	其中：安全生产措施项目	4396.47
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	49392.94
合计		598203.38

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工可按本表汇总计算。

扫描全能王 创建

工程项目清单汇总表

工程名称：安装工程　　标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	158293.14
2	措施项目	5933.38
2.1	其中：安全文明施工项目	2401.51
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	14780.39
	合　计	179,006.91

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

程名称：安装工程　　标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412001001	配管	1.名称:外径20 mmPVC穿线管暗配	m	200	11.77	2354.00
2	030412001002	配管	1.名称:外径20 mmPVC穿线管明配	m	1530	16.37	25046.10
3	030412002001	线槽	1.名称:塑料线槽敷设	m	1400	19.13	26782.00
4	030412004001	配线	1.名称:照明线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5	m	5100	5.71	29121.00
5	030412004002	配线	1.名称:照明线 2.型号:WDZ-BYJ-4	m	3200	6.35	20320.00
6	030413001001	普通灯具	1.名称:吊灯	套	200	94.78	18956.00
7	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV4*16+1*10	m	90	81.57	7341.30
8	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV4*16+1*10	个	2	97.13	194.26
9	040801029001	照明开关	1.照明开关	个	20	29.37	587.40
10	040801030001	插座	1.插座	个	176	36.90	6494.40
11	030505006001	变压器	1.220V转24V电源	个	22	320.34	7047.48
12	030412006001	接线盒	1.名称:暗装接线盒	个	80	9.29	743.20
13	030412006002	接线盒	1.名称:明装接线盒	个	200	13.80	2760.00
14	080706002001	配电箱	1.名称:配电箱	台	10	351.03	3510.30
15	031201001001	管道刷油	1.管道刷白色面漆2遍	m2	740.6	9.50	7035.70
			本页小计				158293.14
			合　计				158293.14

扫描全能王 创建

材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程　　标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

扫描全能王 创建

措施项目清单计价表

标段：驻马店幼儿师范高等专科学校
智能技术学院9号楼一层、二层实训室
基础装修项目

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2401.51	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1601	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	482.72	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	965.43	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	482.72	详见明细表E.3.2
本页小计				5933.38	--
合　计				5933.38	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

扫描全能王 创建

措施项目清单构成明细分析表

标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼
一层、二层实训室基础装修项目

工程名称：安装工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	4002.51	60	2401.51	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	4002.51	40	1601	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	1930.86	25	482.72	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	1930.86	50	965.43	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	1930.86	25	482.72	-	-	-	-	-	
合　计					5933.38						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

扫描全能王 创建

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					

扫描全能王 创建

暂列金额明细表

标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目

程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
	本页小计	-	-				-
	合　计	-	-				-

1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

扫描全能王 创建

专业工程暂估价明细表

标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

扫描全能王 创建

计日工表

标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

扫描全能王 创建

总承包服务费计价表

标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目

程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
	本页小计							
	合　计	—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

扫描全能王 创建

增值税计价表

标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	164226.52	9	14780.39
合 计					14780.39

扫描全能王 创建

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：安装工程　　标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
				本页小计					
				合　计					

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

扫描全能王 创建

工程项目清单汇总表

标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目

程名称：建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	379714.06
2	措施项目	4869.86
2.1	其中：安全文明施工项目	1994.96
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	34612.55
合　计		419,196.47

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目

程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011207003001	玻璃隔断	1.6mm厚钢化玻璃门+6mm厚钢化玻璃门双层钢化玻璃铝合金玻璃隔断（带百叶），门框1.4mm厚，其他骨架1.2mm厚。	m2	618	304.68	188292.24
2	011207003002	成品隔断	1.铝合金骨架成品饰面板隔断，门框1.4mm厚，其他骨架1.2mm厚。饰面板为双层12mm厚三聚氰安板。	m2	216	687.73	148549.68
3	010805004001	全玻自由门	1.玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃门	m2	65.54	306.96	20118.16
4	030412003001	桥架	1.名称:40*80*1mm不锈钢灯架	m	510	41.01	20915.10
5	010607010001	零星钢构件	1.构件名称:灯架的镀锌吊件	t	0.4	4597.20	1838.88
本页小计							379714.06
合　计							379714.06

扫描全能王 创建

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程　　标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目　　第 1 页　共 1 页

号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	

措施项目清单计价表

标段：驻马店幼儿师范高等专科学校
智能技术学院9号楼一层、二层实训室
基础装修项目

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1994.96	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1329.97	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	386.23	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	772.47	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	386.23	详见明细表E.3.2
本页小计				4869.86	--
合　计				4869.86	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

扫描全能王 创建

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：建筑工程

标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼
一层、二层实训室基础装修项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	3324.93	60	1994.96	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	3324.93	40	1329.97	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	1544.93	25	386.23	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	1544.93	50	772.47	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	1544.93	25	386.23	-	-	-	-	-	
合　计					4869.86						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

扫描全能王 创建

其他项目清单计价表

标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目

程名称：建筑工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
	合　计				

扫描全能王 创建

暂列金额明细表

标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目

工程名称：建筑工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
	本页小计	-	-				-
	合　　计	-	-				-

1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

扫描全能王 创建

专业工程暂估价明细表

标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目

工程名称：建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

扫描全能王 创建

计日工表

标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目

工程名称：建筑工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

扫描全能王 创建

总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程　　标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

扫描全能王 创建

增值税计价表

标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目

工程名称：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	384583.92	9	34612.55
合　计					34612.55

扫描全能王 创建

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：建筑工程　　标段：驻马店幼儿师范高等专科学校智能技术学院9号楼一层、二层实训室基础装修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
				本页小计					
				合　计					

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

扫描全能王 创建