

办公楼空气能维修项目清单

序号	项目名称	规 格	单位	金额
1	更换空气能热水机组楼顶外露部分所有管道及配件。 PPR65 管 40 米 PPR50 管 48 米 PPR32 管 100 米 PPR25 管 30 米 DN65 碟阀 12 个 DN65 软接 4 个	清除旧管道。安装新管道为 PPR 热水管 (联塑品牌)，承载水压为 1.6mpa。	项	12000.00
2	管道保温 220 米	管道保温材料为 B 级橡塑保温棉，保温棉外采用玻璃丝布外刷玻璃钢漆。	项	5000.00
3	配电箱改造	热水机组与循环电机同步运行	项	500.00
4	合计	大写：壹万柒仟伍佰元整		17500.00