

材料处理笺

2026 3 16

2026年3月13日 编号 202603038

来文
机关 评审中心

材料
名称

请示

内容摘要与初审意见:

关于上蔡县北汝河右岸苗庄闸南段堤防及雷庄护坡等水毁修
复工程评审结果为伍拾玖万捌仟元(59.8万元)的请示

请丁主任阅示

协调落实一室 雷鹤翔
3月13日

办公室处理意见: 呈王主任阅示 丁邵胜 13/3-2026

请王县长审签。王沛伟 13/3-2026

政府领导处理意见:

16/3 拟同意, 请戴县长审签。
同意。3.16

承办人

年 月 日

来文处理笺

2026年3月10日

来文单位	上蔡县水利局
主要内容	上蔡县北汝河右岸苗庄闸南段堤防及雷庄护坡等水毁修复工程
县投资评审中心处理意见	根据水总[2024]323号《水利部关于发布〈水利工程概（估）算编制规定〉及水利工程系列定额的通知》及其他有关定额和建设单位报送的设计图纸和概算进行编制，工程材料价格按照《驻马店建设工程造价信息》（2025年第四季度）计入。 该项目主要包括护坡修复及堤防堤顶修复工程等内容。建设单位报审金额为88.81万元，经过评审后该项目预算金额为59.8万元，审减29.01万元，审减率为32.6%。主要审减原因为项目预算单价偏高、部分施工临时工程费用及独立费用未计取。 妥否，请领导批示！ 上蔡县投资评审中心 2026年3月10日
政府领导意见	

文件草稿封面纸

上蔡县水利局						
文件标题	关于对上蔡县北汝河右岸苗庄闸南段堤防及雷庄护坡等水毁修复工程进行财政评审的请示					
总号		机密程度		共印	份	
主送机关						
抄送机关						
上蔡县水利局				2026年1月30日印发		
拟稿人	肖丽霞	打字人		校对	人	念看
此件送请 呈请刘局长阅示 肖丽霞 30/1						
审阅意见： 请刘局长阅示 30/1 刘纪平 呈：县政研室研究批示。 刘纪平 审阅人意见： 年 30/1 月 日						

上蔡县水利局

关于对上蔡县北汝河右岸苗庄闸南段堤防及雷庄护坡等水毁修复工程进行财政评审的请示

县政府：

《河南省财政厅 河南省水利厅关于下达 2025 年中央和省级水利救灾(抗旱)资金的通知》(豫财农水〔2025〕95 号)共下达我县中央水利救灾资金 180 万元，其中 60 万元用于上蔡县北汝河右岸苗庄闸南段堤防及雷庄护坡等水毁修复工程。

按照上级资金计划安排，我局及时委托勘测设计单位对上蔡县北汝河右岸苗庄闸南段堤防及雷庄护坡等水毁修复工程进行了实施方案编制，2026 年 1 月实施方案编制完成。2026 年 1 月 29 日，市水利局对上报的实施方案进行了批复，批复总投资为 88.81 万元。

目前上蔡县北汝河右岸苗庄闸南段堤防及雷庄护坡等水毁修复工程施工图审查已完成，施工图预算总投资为 88.81 万元，上级拨付资金 60 万元，剩余资金 22.81 万元从水利项目结余资金中支付。

为进一步加快推进项目实施进度，我局建议：

关于上蔡县北汝河右岸苗庄闸南段堤防及雷庄护坡等水毁修复工程的情况报告

县政府：

我中心接到《关于对上蔡县北汝河右岸苗庄闸南段堤防及雷庄护坡等水毁修复工程进行财政评审的请示》后积极与县水利局进行对接，详细了解项目情况，依据建设单位提供的项目实施方案及图纸等资料，进行该项目的评审。

一、项目概况：

1. 项目名称：上蔡县北汝河右岸苗庄闸南段堤防及雷庄护坡等水毁修复工程。
2. 项目内容：主要包括护坡修复及堤防堤顶修复工程等内容。
3. 编制范围：建设单位提供的工程量及施工图纸等。
4. 建设单位：上蔡县水利局。

二、编制原则及依据：

1. 按照公平、公正、合理、合法的原则。
2. 关于印发《驻马店市财政投资编制业务管理办法》的通知（驻财（2021）第6号）文件规定。
3. 根据水总[2024]323号《水利部关于发布〈水利工程设计概（估）算编制规定〉及水利工程系列定额的通知》。
4. 河南省水利厅豫水建[2025]11号文《关于加强水利工程施工安全专项计划使用管理的通知》。

5. 其他有关定额及规定。

6. 工程材料价格执行驻马店建设工程造价信息（上蔡）2025年第四季度发布价，没有发布价材料按暂估价计入，经招标人认可的市场询价。

7. 税金按 9% 计入；若中标单位纳税比例与该规定不符，应据实进行调整。

三、编制情况：

建设单位报审金额为 88.81 万元，经过评审后项目预算为 59.8 万元，审减 29.01 万元，审减率为 32.6%。主要审减原因为项目预算单价偏高、部分施工临时工程费用及独立费用未计取。

四、说明事项：

1. 本报告是以项目委托单位委托内容及设计单位提供的工程技术资料的真实、合法、完整性为前提而出具的意见；如因提供的工程基础资料虚假、违法或不完备而导致的编制结论的变化，我单位及编制人员不承担任何责任。

2. 该预算价是依据建设单位提供的施工图纸（工程量清单）进行编制、审核，施工过程中如与设计图纸不符的地方，应及时进行变更并进行竣工结算。



上蔡县北汝河右岸苗庄闸南段堤防及工程
雷庄护坡等水毁修复工程

招标控制价

招标控制价(小写): 598662.43

(大写): 伍拾玖万捌仟陆佰陆拾贰元肆角叁分

招标人:

(单位盖章)

工程造价

咨询人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:

(造价人员签字或盖章)

复核人:

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 上蔡县北汝河右岸苗庄闸南段堤防及雷庄护坡等水毁修复工程 (项目名称) 整个项目 (标段名称) 第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)
	建筑工程			550662.43	550662.43
一	大路李乡雷庄东北汝河右岸护坡工程			156638.72	156638.72
1	土方开挖含清淤 (外运1km)	m³	1141	7.07	8066.87
2	土方回填	m³	63	16	1008
3	C25混凝土压顶	m³	11.25	470.15	5289.19
4	C25混凝土护坡	m³	148.92	470.15	70014.74
5	C25砼横向齿墙	m³	17.86	442.73	7907.16
6	C25砼两端齿墙	m³	3.49	442.83	1545.48
7	C25砼基础挡墙	m³	84.38	442.8	37363.46
8	钢模板安装与拆除	m²	340.25	12.55	4270.14
9	反滤层 (卵石厚200mm)	m³	82.51	158.69	13093.51
10	土工布 (300g/m²)	m²	125	6.38	797.5
11	排水孔 (75mm PVC)	m	125	11.22	1402.5
12	低发闭孔泡沫板 (20mm厚)	m²	207.71	17.46	3626.62
13	C25砼踏步 (1.2m宽)	m³	5.09	442.74	2253.55
二	南柳堰河左岸无量寺乡圪垯刘段堤防堤顶修复工程			144262.03	144262.03
1	土方开挖 (弃运1km)	m³	15781	5.05	79694.05
2	土方开挖 (外运1km)	m³	3498	6.46	22597.08
3	堤防回填、土料运距1km (含碾压)	m³	3498	9.05	31656.9
4	外购粘土回填、运距1km (含碾压)	m³	540	19.1	10314
三	北汝河右岸无量寺乡苗庄闸南段堤防堤顶修复工程			249761.68	249761.68
1	土方开挖 (弃运1km)	m³	15005	5.05	75775.25
2	土方开挖 (外运1km)	m³	6713	6.46	43365.98
3	堤防回填、土料运距1km (含碾压)	m³	6713	9.05	60752.65
4	外购粘土回填、运距1km (含碾压)	m³	3658	19.1	69867.8
	施工临时工程			48000	48000
一	施工房屋建筑工程			48000	48000
1	施工仓库	m²	240	200	48000

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 上蔡县北汝河右岸苗庄河南段堤防及雷庄
护坡等水毁修复工程 (项目名称) 整个项目 (标段名称) 第 2 页 共 2 页

	合 计				598662.43
--	-----	--	--	--	-----------

上蔡县北汝河右岸苗庄闸南段堤防及
雷庄护坡等水毁修复工程 工程



招标人：_____

(单位盖章)

工程造价
咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字或盖章)

复核人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 上蔡县北汝河右岸苗庄闸南段堤防及雷庄护坡等水毁修复工程 (项目名称) 整个项目 (标段名称) 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
	建筑工程		
一	大路李乡雷庄东北汝河右岸护坡工程		
1	土方开挖含清淤 (外运1km)	m ³	1141
2	土方回填	m ³	63
3	C25混凝土压顶	m ³	11.25
4	C25混凝土护坡	m ³	148.92
5	C25砼横向齿墙	m ³	17.86
6	C25砼两端齿墙	m ³	3.49
7	C25砼基础挡墙	m ³	84.38
8	钢模板安装与拆除	m ²	340.25
9	反滤层 (卵石厚200mm)	m ³	82.51
10	土工布 (300g/m2)	m ²	125
11	排水孔 (75mm PVC)	m	125
12	低发泡孔泡沫板 (20mm厚)	m ²	207.71
13	C25砼踏步 (1.2m宽)	m ³	5.09
二	南柳堰河左岸无量寺乡圪垯刘段堤防堤顶修复工程		
1	土方开挖 (弃运1km)	m ³	15781
2	土方开挖 (外运1km)	m ³	3498
3	堤防回填、土料运距1km (含碾压)	m ³	3498
4	外购粘土回填、运距1km (含碾压)	m ³	540
三	北汝河右岸无量寺乡苗庄闸南段堤防堤顶修复工程		
1	土方开挖 (弃运1km)	m ³	15005
2	土方开挖 (外运1km)	m ³	6713
3	堤防回填、土料运距1km (含碾压)	m ³	6713
4	外购粘土回填、运距1km (含碾压)	m ³	3658
	施工临时工程		
一	施工房屋建筑工程		
1	施工仓库	m ²	240

