

采购报告

彭桥乡政府办公楼整修项目，经初步勘察和核算，本次采购预算招标控制价为 115351.75 元，现申请办理政府采购，资金来源拟从乡级财政经费中列支。

同意。
有子



建 筑 工 程 招 标 控 制 价

建设单位:

工程名称:

正阳县彭桥乡政府办公楼整修项目

建筑面积:

工程造价:

115351.75(元)

施工单位:

编制单位:

审核单位:



编制人:

审核人:



编制时间:

单位工程费用汇总表

工程名称: 正阳县彭桥乡政府办公楼整修项目

第1页 共2页

序号	费用名称	取费基础	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	[1.2]+[1.3]+[1.4]+[1.5]+[1.6]+[1.7]		107824.14
1.1	其中: 综合工日	定额基价分析		252.28
1.2	定额人工费	定额基价分析		37205.43
1.3	定额材料费	定额基价分析		19694.16
1.4	定额机械费	定额基价分析		1013.55
1.5	定额管理费	定额基价分析		5346.9
1.6	定额利润	定额基价分析		3460.69
1.7	调差:	[1.7.1]+[1.7.2]+[1.7.3]+[1.7.4]		41103.41
1.7.1	人工费差价			-8657.28
1.7.2	材料费差价	材料费差价+主材费+设备费		49698.07
1.7.2.1	材料费价差			-1671.98
1.7.2.2	主材及设备费			51370.05
1.7.3	机械费差价			5.79
1.7.4	管理费差价			56.83
2	措施项目费	[2.2]+[2.3]+[2.4]		2850.22
2.1	其中: 综合工日	定额基价分析		
2.2	安全文明施工费	定额基价分析		2850.22
2.3	单价类措施费	[2.3.1]+[2.3.2]+[2.3.3]+[2.3.4]+[2.3.5]+[2.3.6]		
2.3.1	定额人工费	定额基价分析		
2.3.2	定额材料费	定额基价分析		
2.3.3	定额机械费	定额基价分析		
2.3.4	定额管理费	定额基价分析		
2.3.5	定额利润	定额基价分析		
2.3.6	调差:	[2.3.6.1]+[2.3.6.2]+[2.3.6.3]+[2.3.6.4]		
2.3.6.1	人工费差价			
2.3.6.2	材料费差价			
2.3.6.3	机械费差价			
2.3.6.4	管理费差价			
2.4	其他措施费(费率类)	[2.4.1]+[2.4.2]		
2.4.1	其他措施费(费率类)	定额基价分析		
2.4.1.1	夜间施工增加费			
2.4.1.2	二次搬运费			
2.4.1.3	冬雨季施工增加费			
2.4.2	其他(费率类)			
3	其他项目费	[3.1]+[3.2]+[3.3]+[3.4]+[3.5]		
3.1	暂列金额			

编制人:

审核人:

软件测评合格编号:

单位工程费用汇总表

工程名称: 北京某工程总承包工程

第 0 页 共 0 页

序号	费用名称	计算公式	费率(%)	金额(元)
3.2	专业工程暂估价			
3.3	计日工			
3.4	总承包服务费	专业工程暂估价×费率		
3.5	其他			
4	措施费	(4.1)+(4.2)+(4.3)		3835.29
4.1	定额措施费	定额措施费×费率		3835.29
4.2	工程排干费			
4.3	其他			
5	甲供材料费			
6	暂估价中项目			
7	不含税工程造价	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)		114209.65
8	增值税	(7)×税率	1	1142.1
9	含税工程造价	(7)+(8)		115351.75

编制人:

审核人:

附件: 附件编号:

单位工程招标控制价

工程名称: 正阳县彭桥乡政府办公楼整修项目

第1页 共2页

序号	编号	名称	单位	工程量	基价	合价	基价 (含主材)	合价 (含主材)
		整修项目						
1	13-24	方木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 双层楞 规格(mm) 300×300 门厅 大厅	100m2	0.907	9291.41	8428.24	9291.41	8428.24
2	14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.907	2825.09	2562.64	2825.09	2562.64
3	12-139	墙饰面 细木工板基层	100m2	0.150	3967.98	595.20	3967.98	595.20
4	12-153	墙饰面 石膏板墙面	100m2	0.150	4574.53	686.18	4574.53	686.18
5	14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.150	2364.95	354.74	2364.95	354.74
6	17-56	里脚手架	100m2	0.907	760.94	690.25	760.94	690.25
7	补-1	磁吸轨道灯 单根5.5米长	根	2.000	0.00	0.00	910.00	1820.00
	主材0052	磁吸轨道灯 单根5.5米长	根	2.00	910.00	1820.00		
8	补-2	反光灯槽线型灯	米	24.000	0.00	0.00	45.00	1080.00
	主材0053	反光灯槽线型灯及电线等	米	24.00	45.00	1080.00		
9	安4-14-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径(英寸) ≤6	套	6.000	49.07	294.42	69.27	415.62
	25000001	成套灯具	套	6.06	20.00	121.20		
10	补-3	原吊项拆除等	项	1.000	0.00	0.00	1000.00	1000.00
	主材0054	原吊项拆除等	项	1.00	1000.00	1000.00		
11	补-4	红色铝塑板背景墙	平方	15.000	0.00	0.00	58.00	870.00
	主材0055	红色铝塑板背景墙	平方	15.00	58.00	870.00		
12	补-5	大厅墙面拆除 不负责LED屏拆卸及安装	项	1.000	0.00	0.00	380.00	380.00
	主材0056	大厅墙面拆除 不负责LED屏拆卸及安装	项	1.00	380.00	380.00		
13	补-6	感应玻璃门	平方	16.260	0.00	0.00	1035.00	16829.10
	主材0057	感应玻璃门	平方	16.26	1035.00	16829.10		
14	13-28	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×300 平面卫生间 吊顶	100m2	0.075	7458.45	559.38	7458.45	559.38
15	13-90	宝丽板 天棚面板	100m2	0.075	4841.77	363.13	4841.77	363.13
16	补-7	大厅内装4个音响喇叭及线等	项	1.000	0.00	0.00	860.00	860.00
	主材0062	大厅内装4个音响喇叭及线等	项	1.00	860.00	860.00		
17	补-8	桥头两侧喷漆 门厅两个圆柱喷漆	项	1.000	0.00	0.00	2250.00	2250.00
	主材0058	桥头两侧喷漆 门厅两个圆柱喷漆	项	1.00	2250.00	2250.00		
18	安4-14-1	吊顶灯具安装 灯罩周长(mm) 600*600 大厅吊灯	套	3.000	49.50	148.50	246.45	739.35
	25000001	成套灯具600*600	套	3.03	195.00	590.85		

编制人:

证号:

软件测评合格编号:

单位工程人材机汇总表

工程名称: 正阳县彭桥乡政府办公楼整修项目

第1页 共3页

序号	名称及规格	单位	数量	定额价	定额价合计	市场价/调差系数%	市场价合计	价差	价差合计
一、人工									
1	普工	工日	66.757	87.10	5814.55	-23.28			-1353.63
2	一般技工	工日	84.966	134.00	11385.48	-23.28			-2650.54
3	高级技工	工日	99.529	201.00	20005.38	-23.28			-4657.25
	小计				37205.41				-8657.28
二、材料									
1	镀锌铁丝 φ4.0~2.8	kg	7.250	5.18	37.55	5.18	37.55	0.00	0.00
2	镀锌铁丝 φ0.7	kg	0.345	5.95	2.05	5.95	2.05	0.00	0.00
3	镀锌铁丝 φ4.0	kg	0.555	5.18	2.88	5.18	2.88	0.00	0.00
4	角钢 综合	kg	3.000	3.42	10.26	3.42	10.26	0.00	0.00
5	铜条 12×2	m	522.580	6.94	3626.71	6.94	3626.71	0.00	0.00
6	棉纱头	kg	3.036	12.00	36.43	12.00	36.43	0.00	0.00
7	木螺钉 d2~4×6~65	个	16.640	0.08	1.33	0.08	1.33	0.00	0.00
8	气排钉	盒	0.138	5.00	0.69	5.00	0.69	0.00	0.00
9	射钉	10个	1.148	1.45	1.66	1.45	1.66	0.00	0.00
10	圆钉	kg	18.284	7.00	127.99	7.00	127.99	0.00	0.00
11	六角螺栓	kg	0.119	7.14	0.85	7.14	0.85	0.00	0.00
12	塑料胀管 φ6~8	个	17.600	0.15	2.64	0.15	2.64	0.00	0.00
13	金刚石 综合	块	91.080	12.00	1092.96	12.00	1092.96	0.00	0.00
14	低合金钢焊条 E43系列	kg	13.310	14.20	189.01	14.20	189.01	0.00	0.00
15	冲击钻头 φ6~8	个	0.112	3.90	0.44	3.90	0.44	0.00	0.00
16	合金钢钻头	个	2.470	10.00	24.70	10.00	24.70	0.00	0.00
17	水砂纸	张	66.984	0.42	28.13	0.42	28.13	0.00	0.00
18	铁件 综合	kg	146.460	4.50	659.07	4.50	659.07	0.00	0.00
19	水泥 综合	kg	73.195	0.40	29.28	0.40	29.28	0.00	0.00
20	板方材 杉木	m3	0.057	2100.00	119.60	2100.00	119.60	0.00	0.00
21	杉木板	m3	2.329	2100.00	4889.90	2100.00	4889.90	0.00	0.00
22	细木工板 δ15	m2	15.750	24.50	385.88	24.50	385.88	0.00	0.00
23	平板玻璃 δ3	m2	14.628	11.55	168.95	11.55	168.95	0.00	0.00
24	纸面石膏板	m2	15.900	13.00	206.70	13.00	206.70	0.00	0.00
25	宝丽板	m2	7.875	19.20	151.20	21.00	165.38	1.80	14.18
26	轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300	m2	7.875	32.00	252.00	32.00	252.00	0.00	0.00

软件测评合格编号:

单位工程人材机汇总表

工程名称: 正阳县彭桥乡政府办公楼修缮项目

第2页 共3页

序号	名称及规格	单位	数量	定额价	定额价合计	市场价/调整系数%	市场价合计	价差	价差合计
27	石膏顶角线 80×30	m	10.600	4.60	48.76	4.60	48.76	0.00	0.00
28	苯丙清漆	kg	12.284	12.30	151.09	12.30	151.09	0.00	0.00
29	108内墙涂料	kg	212.463	12.00	2549.56	2.00	424.93	-10.00	-2124.63
30	苯丙乳胶漆 内墙用	kg	29.398	8.00	235.18	8.00	235.18	0.00	0.00
31	成品腻子粉	kg	1353.744	0.70	947.62	0.70	947.62	0.00	0.00
32	红丹防锈漆	kg	0.070	14.80	1.03	14.80	1.03	0.00	0.00
33	清油	kg	1.463	19.20	28.09	19.20	28.09	0.00	0.00
34	煤油	kg	11.043	8.44	93.20	8.44	93.20	0.00	0.00
35	油漆溶剂油	kg	2.841	4.40	12.50	4.40	12.50	0.00	0.00
36	石蜡	kg	7.314	5.80	42.42	5.80	42.42	0.00	0.00
37	草酸	kg	2.760	4.50	12.42	4.50	12.42	0.00	0.00
38	胶粘剂	kg	2.441	16.00	39.06	16.00	39.06	0.00	0.00
39	吊杆	kg	1.776	4.49	7.98	4.49	7.98	0.00	0.00
40	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	4.580	1.56	7.14	1.56	7.14	0.00	0.00
41	铜接线端子 20A	个	10.150	20.00	203.00	20.00	203.00	0.00	0.00
42	电	kw·h	9.318	0.70	6.52	0.70	6.52	0.00	0.00
43	水	m ³	13.471	5.13	76.47	5.13	76.47	0.00	0.00
44	脚手架钢管	kg	0.796	4.55	3.62	4.55	3.62	0.00	0.00
45	木脚手板	m ³	0.007	1652.10	11.99	1652.10	11.99	0.00	0.00
46	扣件	个	0.297	5.67	1.68	5.67	1.68	0.00	0.00
47	干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	1.566	180.00	281.88	460.00	720.36	280.00	438.48
48	素水泥浆	m ³	0.282	417.35	117.49	417.35	117.49	0.00	0.00
49	成套灯具	套	6.060	20.00	121.20	20.00	121.20	0.00	0.00
50	成套灯具600*600	套	3.030	195.00	590.85	195.00	590.85	0.00	0.00
51	成套灯具600*600	套	1.010	185.00	186.85	185.00	186.85	0.00	0.00
52	磁吸轨道灯 单根5.5米长	根	2.000	910.00	1820.00	910.00	1820.00	0.00	0.00
53	反光灯槽线型灯 及电线等	米	24.000	45.00	1080.00	45.00	1080.00	0.00	0.00
54	原吊顶拆除等	项	1.000	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
55	红色铝塑板背景墙	平方	15.000	58.00	870.00	58.00	870.00	0.00	0.00
56	大厅墙面拆除 不负责LED屏拆卸及安装	项	1.000	380.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00
57	感应玻璃门	平方	16.260	1035.00	16829.10	1035.00	16829.10	0.00	0.00

软件测评合格编号:

