

工程费用汇总表

工程名称： 确山县新安店镇闫庄小学楼顶防水项目

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	计算公式	费率	金额(元)
1	分部分项工程费	[1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7]		28896.58
1.1	其中：综合工日	定额基价分析		20.32
1.2	定额人工费	定额基价分析		2565.18
1.3	定额材料费	定额基价分析		32798.17
1.4	定额机械费	定额基价分析		
1.5	定额管理费	定额基价分析		384.61
1.6	定额利润	定额基价分析		299.22
1.7	调差：	[1.7.1] + [1.7.2] + [1.7.3] + [1.7.4]		-7150.6
1.7.1	人工费差价			
1.7.2	材料费差价			-20.59
1.7.3	机械费差价			-7158.55
1.7.4	管理费差价			
2	措施项目费	[2.2] + [2.3] + [2.4]		28.54
2.1	其中：综合工日	定额基价分析		
2.2	安全文明施工费	定额基价分析		
2.3	单价类措施费	[2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6]		
2.3.1	定额人工费	定额基价分析		
2.3.2	定额材料费	定额基价分析		
2.3.3	定额机械费	定额基价分析		
2.3.4	定额管理费	定额基价分析		
2.3.5	定额利润	定额基价分析		
2.3.6	调差：	[2.3.6.1] + [2.3.6.2] + [2.3.6.3] + [2.3.6.4]		
2.3.6.1	人工费差价			
2.3.6.2	材料费差价			
2.3.6.3	机械费差价			
2.3.6.4	管理费差价			
2.4	其他措施费(费率类)	[2.4.1] + [2.4.2]		
2.4.1	其他措施费(费率类)	定额基价分析		

工程预算表

工程名称: 确山县新安店镇闫庄小学楼顶防水项目

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价	其中							
							人工合价	材料合价	机械合价	管理费合价	利润合价	安文费合价	其他措施合价	规费合价
1	9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	m ²	446.600	65.58	29287.00	2544.59	25639.62		413.15	299.22		105.67	284.75
		合计				29287.00	2544.59	25639.62		413.15	299.22		105.67	284.75

编制人:

证号:

编制日期:

工程预算表

工程名称： 确山县新安店镇小学楼顶防水项目

第1页 总1页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价	其中							综合工日		
							人工合价	材料合价	机械合价	管理费合价	利润合价	安文费合价	其他措施合价	规费合价	含量	合计
1	9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m ²	4.466	6557.77	29287.00	2544.59	25639.62		413.15	299.22		105.67	284.75	4.55	20.3203
		合计				29287.00	2544.59	25639.62		413.15	299.22		105.67	284.75		20.3203

编制人:

证号:

编制日期:

单位工程人材机汇总表

第1页 共1页

工程名称: 确山县新安店闫庄小学楼顶防水项目												
序号	名称及规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计			
-	人工											
1	普工	工日	6.079	87.10	529.49	120	729.49	32.9	200			
2	一般技工	工日	12.158	134.00	1629.19	180	2188.46	46	559.27			
3	高级技工	工日	2.022	201.00	406.49	260	525.81	59	119.32			
	小计				2565.17		3443.76		878.59			
二	材料											
1	SBS改性沥青防水卷材	m ²	1032.838	28.84	29787.04	22.1	22825.71	-6.74	-6961.33			
2	SBS弹性改性沥青防水卷材	kg	129.157	10.00	1291.57	9.35	1207.62	-0.65	-83.95			
3	改性沥青嵌缝油膏	kg	49.760	12.00	597.12	11.21	557.81	-0.79	-39.31			
4	液化石油气	kg	255.098	4.40	1122.43	4.11	1048.45	-0.29	-73.98			
	小计				32798.16		25639.59		-7158.57			
	合计				35363.33		29083.35		-6279.98			

人材机价差表

工程名称: 确山县新安店镇闫庄小学楼顶防水项目

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	普工	工日	6.079	87.1	120	32.9	200
2	一般技工	工日	12.158	134	180	46	559.27
3	高级技工	工日	2.022	201	260	59	119.32
人工价差合计							878.59
1	SBS改性沥青防水卷材	m ²	1032.838	28.84	22.1	-6.74	-6961.33
2	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	129.157	10	9.35	-0.65	-83.95
3	改性沥青嵌缝油膏	kg	49.760	12	11.21	-0.79	-39.31
4	液化石油气	kg	255.098	4.4	4.11	-0.29	-73.98
材料价差合计							-7158.57
机械价差合计							
价差合计:							-6279.98

材料价差表

工程名称: 确山县新安店周庄小学楼顶防水项目

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	SBS改性沥青防水卷材	m ²	1032.838	28.84	22.1	-6.74	-6961.33
2	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	129.157	10	9.35	-0.65	-83.95
3	改性沥青嵌缝油膏	kg	49.760	12	11.21	-0.79	-39.31
4	液化石油气	kg	255.098	4.4	4.11	-0.29	-73.98
价差合计:				-7158.57			

