


杨庄乡政府办公楼屋顶防水工程量清单



工程地址：杨庄乡政府

序号	项目名称	单位	工程量	说明
1	屋面隔热瓦拆除	m ²	831.0	屋面隔热瓦拆除、装袋
2	垃圾下楼、外运	m ³	831.0	垃圾下楼、垃圾外运至指定垃圾处理站
3	铲除空鼓、破旧防水面	m ²	1050.0	铲除屋面空鼓、破损的旧防水卷材；
4	落水口特殊处理	m ²	1050.0	人工扩大落水口并做防水加强处理
5	防水材料搬运	m ²	1050.0	搬运防水卷材、液化气、等材料和工具至屋面
6	基层处理	m ²	1050.0	清理基层，打磨平整，基层涂刷一层冷底子油
7	SBS防水	m ²	1050.0	1. 平屋面及女儿墙铺贴东方雨虹 3MM厚聚酯胎SBS卷材； 2. 在防水薄弱部位，防水施工完毕后，用封边剂抹平压实