

# 工程费用汇总表

工程名称: 确山县新安店顺山小学楼顶防水项目

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	计算公式	费率	金额(元)
1	分部分项工程费	[1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7]		21173.57
1.1	其中: 综合工日	定额基价分析		14.89
1.2	定额人工费	定额基价分析		1879.6
1.3	定额材料费	定额基价分析		24032.41
1.4	定额机械费	定额基价分析		
1.5	定额管理费	定额基价分析		281.82
1.6	定额利润	定额基价分析		219.25
1.7	调差:	[1.7.1] + [1.7.2] + [1.7.3] + [1.7.4]		-5239.51
1.7.1	人工费差价			
1.7.2	材料费差价			-15.09
1.7.3	机械费差价			-5245.33
1.7.4	管理费差价			
2	措施项目费	[2.2] + [2.3] + [2.4]		20.91
2.1	其中: 综合工日	定额基价分析		
2.2	安全文明施工费	定额基价分析		
2.3	单价类措施费	[2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6]		
2.3.1	定额人工费	定额基价分析		
2.3.2	定额材料费	定额基价分析		
2.3.3	定额机械费	定额基价分析		
2.3.4	定额管理费	定额基价分析		
2.3.5	定额利润	定额基价分析		
2.3.6	调差:	[2.3.6.1] + [2.3.6.2] + [2.3.6.3] + [2.3.6.4]		
2.3.6.1	人工费差价			
2.3.6.2	材料费差价			
2.3.6.3	机械费差价			
2.3.6.4	管理费差价			
2.4	其他措施费(费率类)	[2.4.1] + [2.4.2]		
2.4.1	其他措施费(费率类)	定额基价分析		

# 工程预算表

工程名称： 确山县新安店镇顾山店小学楼顶防水项目

第1页 总1页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价	其中								综合工日	
							人工合价	材料合价	机械合价	管理费合价	利润合价	安文费合价	其他措施合价	规费合价	含量	合计
1	9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m <sup>2</sup>	3.272	6557.77	21459.65	1864.52	18787.08		302.73	219.25		77.42	208.65	4.55	14.8894
		合计				21459.65	1864.52	18787.08		302.73	219.25		77.42	208.65		14.8894

编制人:

证号:

编制日期:

# 单位工程人材机汇总表

第1页 共1页

工程名称: 佛山市新安店顺山店小学楼顶防水项目

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工	工日	4.454	87.10	387.97	120	534.52	32.9	146.55
1	普工	工日	8.909	134.00	1193.76	180	1603.56	46	409.8
2	一般技工	工日	1.482	201.00	297.85	260	385.28	59	87.43
3	高级技工				1879.58		2523.36		643.78
	小计								
二	材料								
1	SBS改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	756.798	28.84	21826.04	22.1	16725.23	-6.74	-5100.82
2	SBS弹性改性沥青防水卷材	kg	94.638	10.00	946.38	9.35	884.86	-0.65	-61.51
3	改性沥青嵌缝油膏	kg	36.461	12.00	437.53	11.21	408.73	-0.79	-28.8
4	液化石油气	kg	186.919	4.40	822.45	4.11	768.24	-0.29	-54.21
	小计				24032.4		18787.06		-5245.34
	合计				25911.98		21310.42		-4601.56



# 人材机价差表

工程名称: 确山县新安店镇顺山小学楼顶  
防水项目

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	普工	工日	4.454	87.1	120	32.9	146.55
2	一般技工	工日	8.909	134	180	46	409.8
3	高级技工	工日	1.482	201	260	59	87.43
人工价差合计							643.78
1	SBS改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	756.798	28.84	22.1	-6.74	-5100.82
2	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	94.638	10	9.35	-0.65	-61.51
3	改性沥青嵌缝油膏	kg	36.461	12	11.21	-0.79	-28.8
4	液化石油气	kg	186.919	4.4	4.11	-0.29	-54.21
材料价差合计							-5245.34
机械价差合计							
价差合计: -4601.56							

# 材料价差表

工程名称：确山县新安店顺山店小学楼顶  
防水项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	SBS改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	756.798	28.84	22.1	-6.74	-5100.82
2	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	94.638	10	9.35	-0.65	-61.51
3	改性沥青嵌缝油膏	kg	36.461	12	11.21	-0.79	-28.8
4	液化石油气	kg	186.919	4.4	4.11	-0.29	-54.21
价差合计：				-5245.34			

