

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：物资储备库钢构平台

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	实腹钢柱	1. 柱类型:工字钢14	t	1.231
2	钢梁	1. 钢材品种、规格:周边工字钢14, 中间工字钢12@610	t	2.216
3	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:方钢管100*4 2. 构件类型:钢支撑	t	0.868
4	钢平台	1. 钢材品种、规格:花纹钢板3mm	t	1.278
5	钢梯	1. 钢材品种、规格:10#槽钢斜梁 2. 钢梯形式:踏步, 3mm花纹钢板	t	0.182
6	成品带扶手栏杆、栏杆板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢栏杆	m	17.4
7	金属面油漆	1. 构件名称:钢结构油漆 2. 油漆品种、遍数或厚度:除锈, 防锈漆两遍调和漆两遍	m2	256.97
8	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况, 施工现场扬尘污染防治标准提	项	1
9	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	项	1
10	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1
11	冬雨季施工	在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率的降低等内容	项	1
12	增值税		项	1
本页小计				
合 计				