

满刮腻子两遍、一底漆两面漆。

2、铲除原墙面油漆涂料 491.6 m²。

3、新建内墙乳胶漆 491.6 m²，满刮腻子两遍、一底漆两面漆。

4、新建石膏板吊顶 242.8 m²；600*600 U 型轻钢龙骨骨架，12mm 厚石膏板面层。吊顶面层上刷乳胶漆，满刮腻子两遍、一底漆两面漆。

5、安装 600*600mm 扣板灯 32 套。

6、安装墙壁式安全出口灯 4 套。

7、安装 2.5mm² 铜线 311.2m。

8、新建消防管道 2 遍红丹防锈漆 52.8 m²。

三、三楼

1、铲除原墙面油漆涂料 624.5 m²。

2、新建内墙乳胶漆 624.5 m²，满刮腻子两遍、一底漆两面漆。

3、新建石膏板吊顶 264.1 m²；600*600 U 型轻钢龙骨骨架，12mm 厚石膏板面层。吊顶面层上刷乳胶漆，满刮腻子两遍、一底漆两面漆。

4、安装 600*600mm 扣板灯 34 套。

5、安装墙壁式安全出口灯 8 套。

6、安装 2.5mm² 铜线 308.5m。

7、新建消防管道 2 遍红丹防锈漆 52.8 m²。

四、四楼

1、铲除原墙面油漆涂料 240.8 m²。

2、新建内墙乳胶漆 240.8 m²，满刮腻子两遍、一底漆两面漆。

3、新建石膏板吊顶 93.2 m²；600*600 U 型轻钢龙骨骨架，12mm

平舆一高关于南区办公楼及其他房间维修改造 的竞价公告

平舆一高现需要南区办公楼及其他房间维修改造，工程量详见清单
总价不高于 424669 元，请相关的服务公司进行网上竞价。

平舆县第一高级中学

2026 年 6 月 24 日

杨³子



厚石膏板面层。吊顶面层上刷乳胶漆，满刮腻子两遍、一底漆两面漆。

4、安装 600*600mm 扣板灯 12 套。

5、安装墙壁式安全出口灯 3 套。

6、安装 2.5mm² 铜线 103.6m。

7、新建消防管道 2 遍红丹防锈漆 52.8 m²。

其他房间

一、墙面改造

1、拆除原墙面油漆涂料 2840.2 m²。

2、新建墙面真石漆 52.8 m²。

3、新建内墙乳胶漆 330.6 m²，满刮腻子两遍、一底漆两面漆。

4、新建外墙乳胶漆 2456.8 m²，一底漆两面漆。外墙刷漆使用装饰吊篮作业。

二、地面改造

1、铲除原陶瓷地砖 5.12 m²。

2、铲除原石材地砖 2.56 m²。

3、新建 800*800mm 陶瓷地面砖 5.12 m²，20mm 厚 M20 地面砂浆粘贴。

4、新建 40mm 厚荔枝面芝麻灰 800*800mm 花岗岩人行道砖 2.56 m²。

5、安装化纤地毯 38.2 m²。

三、门窗改造

评审中心
2026年6月5日

- 1、拆除原整樘门窗 9 樘。
- 2、新建半玻塑钢平开门 10.8 m^2 。
- 3、新建钢制防盗门 7.2 m^2 。
- 4、嵌装 10 厚平板玻璃 21.2 m^2 。

四、室外改造

1、新建室外 12cm 厚 C25 混凝土地坪 331.2 m^2 ；路床碾压整平，塑料薄膜养护。

2、新建室外地坪 3 遍 KCM 耐磨漆 654.72 m^2 ，清理基层、满刮腻子、打磨后刷耐磨漆。

3、新建金属构件面层氟碳漆 519.9 m^2 ，清扫、除锈、刷底漆、中间漆和罩面漆。

4、新建金属构件面层红丹防锈漆 438.2 m^2 ，除锈、清扫、刷漆两遍。

5、新建不锈钢栏杆扶手 5.1 m 。

6、新建 1m 长、1m 宽条石树池 14 个，M15 地面砂浆粘接。

7、新建地面常温型交通图案 5.6 m^2 。

8、新建地面常温型交通标线 51.94 m^2 。

9、新建室外树木刷乳胶漆 6.77 m^2 ，一底漆两面漆。

10、砍伐原 $\phi 15 \text{ cm}$ 树木并挖除树桩 20 棵。



平舆县第一高级中学办公楼及其他房间维修改造工程量清单

办公楼

一、一楼

- 1、铲除原墙面油漆涂料 1525.1 m²。
- 2、新建内墙乳胶漆 1525.1 m²，满刮腻子两遍、一底漆两面漆。
- 3、新建石膏板隔断 36.8 m²；轻钢龙骨骨架，双面 18mm 厚细木工板基层，双面 12mm 厚石膏板面层。隔断面层上刷乳胶漆，满刮腻子两遍、一底漆两面漆。
- 4、新建包方柱 2.4 m²；木龙骨骨架，5 厚胶合板基层，12mm 厚石膏板面层。石膏板面层上刷乳胶漆，满刮腻子两遍、一底漆两面漆。
- 5、新建石膏板吊顶 131.5 m²；600*600 U 型轻钢龙骨骨架，12mm 厚石膏板面层。吊顶面层上刷乳胶漆，满刮腻子两遍、一底漆两面漆。
- 6、安装 600*600mm 扣板灯 21 套。
- 7、安装 4 寸筒灯 8 个。
- 8、安装墙壁式安全出口灯 2 套。
- 9、安装 2.5mm² 铜线 205.8m。
- 10、新建消防管道 2 遍红丹防锈漆 52.8 m²。

二、二楼

- 1、新建砌体墙封堵室内墙洞 1.8 m²，240 标准砖、M10 砌筑砂浆砌筑；砌体墙双面新建 20mm 厚 M10 抹灰砂浆抹面，后刷乳胶漆，