

4号楼加装2部外挂电梯项目 工程

招标工程量清单

招标人: (盖章)

年 月 日

2019-10-10 2019-10-10 2019-10-10 2019-10-10 2019-10-10



扫描全能王 创建

工程项目清单汇总表

工程名称: 4号楼加装2部外挂电梯项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4号楼加装2部外挂电梯项目			标段：		第 1 页 共 1 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电梯设备					
1	080901001001	曳引机	1. 载 重（kg）：1000 2. 电梯标准：新检规：TSGT7001-2023 3. 控制系统：一体式控制系统、驱动系统：交流变压变频调速（VVVF） 4. 曳引系统（曳引机）：永磁同步无齿轮曳引机 5. 轿厢尺寸：宽 1600 mm × 深 1400 mm × 净高 2400 mm 6. 轿厢装潢：AQY-02 方形轿厢、轿厢：C100 一体式轿厢 发纹不锈钢材质、轿门：发纹不锈钢、门保护类型：光幕保护、地板装饰类型：F024-蒙古灰色PVC、扶手：H001 型扶手 左侧扶手 7. 开门尺寸：宽 900 mm × 高 2100 mm；开门方式：中分门 8. 电梯配套控制柜，动力电源：380V 50 Hz，照明电源：220V 50Hz 9. 非标轿厢左侧轿壁单面观光，扶手位置：左侧扶手； 10. 钢丝绳更电梯井道配件 11. 其余配套设备具体详细参数规格及未尽事宜，详业主招标文件	部	2		
本页小计							



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号楼加装2部外挂电梯项目

标段:

第 2 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
2	030404014001	控制柜	接收主板速度指令, 输出可调频率/电压驱动曳引电机, 实现轿厢平稳启动、加速、匀速、减速、精准平层; 含过流、过载、过压、失速保护	台	2		
3	030807005001	安全钳		个	2		
4	040801023001	限速器		个	2		
5	080701004001	门机	1. 永磁同步变频门机 (VVVF) 2. 平稳、精准完成开关门, 适配平层候梯逻辑	台	2		
6	080701004002	钢轨电位限制装置	钢丝绳等电梯井道配件	项	2		
		基础部分					
7	010101001001	挖单独土方	1. 井道尺寸: 2300mm × 2000mm*1300mm 2. 土方运距自行考虑	m3	11.96		
8	010501001001	基础垫层	1. C15混凝土垫层 2. 厚度100mm	m3	0.92		
9	010905001003	基础卷材防水	0.6mm厚SBS改性沥青防水卷材	m2	31.56		
10	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	筏板钢筋及挡墙钢筋	t	0.032		
11	010505002001	基础模板	木模板	m2	4		
12	010502004001	设备基础	1. C30抗渗 (P6) 混凝土基础	m3	22.58		
13	011203003001	块料墙、柱面	凸凹面蘑菇石外墙砖	m2	19.68		
14	010101003001	单独土石方回填	1. 基础回填 2. 间隔500mm夯实, 夯实度达到0.93	m3	12		
15	011102003001	块料楼地面	1. 踏步石80*80防滑	m2	5.6		
16	011102003002	块料楼地面	1. 过门石60*60镜面	m2	5.6		
		钢结构井道部分					
17	010603002001	空腹钢柱	1. 规格: 200*200*6矩形黑管 (含螺栓预埋) 2. 含加工制作及安装	t	6		
本页小计							



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4号楼加装2部外挂电梯项目

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010604001001	钢梁	1. 规格：150*150*5 矩形黑管（含螺栓预埋） 2. 含加工制作及安装	t	3.6		
19	010607010001	零星钢构件	1. 门柱100*100*3矩形黑管 2. 含加工制作及安装（含螺栓预埋）	t	0.66		
20	010607010002	零星钢构件	1. 连接板300*300*4 2. 含加工制作及安装（含螺栓预埋）	t	0.28		
21	010607010003	零星钢构件	1. 吊钩 4. 含加工制作及安装（含螺栓预埋）	t	0.22		
22	011402003001	金属面油漆	表面刷涂二遍金属氟碳漆	m2	300		
23	010607010004	零星钢构件	1. 曳引机搁置梁200*200*14 4. 含加工制作及安装（含螺栓预埋）	t	1		
		井道幕墙部分					
24	011206007001	点支承玻璃幕墙	1. 规格：双层钢化low- 2. 玻璃6mm+0.76+6mm 3. 304型200系列不锈钢驳接 4. 包含安装于制作、驳接配件、耐候胶、耗材以及机械费用等相关辅材	m2	180		
25	011206005001	单元式幕墙	1. 金属雕花板（铝型材） 2. 包含安装于制作	m2	180		
26	011502001001	成品装饰线条	304不锈钢材质6*6 不锈钢包角	m	156.32		
27	010902001001	顶板防水	0.6mm厚SBS改性沥青防水卷材	m2	14		
		其他					
28	010808002001	金属门窗套	1. 不锈钢门套（含背板）	套	12		
本页小计							



扫描全能王 创建

专业工程暂估价明细表

工程名称: 4号楼加装2部外挂电梯项目

标腹，

第 I 頁 共 I 頁

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价，结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



扫描全能王 创建

