

4号教学楼更换卫生间和楼梯间断桥
铝钢化玻璃窗户、卫生间门项目 工程

最高投标限价

招标人： _____（盖章）

年 月 日

工程名称： 4号教学楼更换卫生间和楼梯间断桥铝钢化玻璃
窗户、卫生间门项目

标段名称：

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 71,658.13

（大写）： 柒万壹仟陆佰伍拾捌元壹角叁分

编 制 人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招 标 人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：4号教学楼更换卫生间和楼梯间断桥铝钢化玻璃窗户、卫生间门项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	65163.84
1.1	两侧卫生间	26269.53
1.2	两侧楼梯	6613.41
1.3	中间双楼梯	6164.17
1.4	中间双楼梯一楼	1027.36
1.5	中间双楼梯五楼顶层	6164.17
1.6	木门	18925.2
2	措施项目	577.56
2.1	其中：安全生产措施项目	237.34
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	5916.73
合 计		71,658.13

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号教学楼更换卫生间和楼梯间断桥铝钢化玻璃窗户、卫生间门项目

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		两侧卫生间					26269.53
1	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 型材:90#系列断桥铝型材,茶色(与前窗户色同)左右推拉开合, 2. 壁厚;等于或大于1.4mm。 3. . 玻璃:双层钢化透明中空5+12+5mm, 4. 配件:301不锈钢材质;扣手经久耐用,滑轮推拉轻便流畅,耐候胶5年不脱落。 5. 施工要求:拆除原有旧窗户,新窗户安装牢固无松动,窗与墙体缝隙,结构胶填充不开裂 不脱落。	m2	71.34	368.23	26269.53
		两侧楼梯					6613.41
2	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 型材:90#系列断桥铝型材,茶色(与前窗户色同)左右推拉开合, 2. 壁厚;等于或大于1.4mm。 3. . 玻璃:双层钢化透明中空5+12+5mm, 4. 配件:301不锈钢材质;扣手经久耐用,滑轮推拉轻便流畅,耐候胶5年不脱落。 5. 施工要求:拆除原有旧窗户,新窗户安装牢固无松动,窗与墙体缝隙,结构胶填充不开裂 不脱落。	m2	17.96	368.23	6613.41
		中间双楼梯					6164.17
本页小计							32882.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号教学楼更换卫生间和楼梯间断桥铝钢化玻璃窗户、卫生间门项目

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	010807001006	金属(塑钢)窗	1. 型材:90#系列断桥铝型材, 茶色(与前窗户色同)左右推拉开合, 2. 壁厚;等于或大于1.4mm。 3. . 玻璃: 双层钢化透明中空5+12+5mm, 4. 配件:301不锈钢材质;扣手经久耐用, 滑轮推拉轻便流畅, 耐候胶5年不脱落。 5. 施工要求:拆除原有旧窗户, 新窗户安装牢固无松动, 窗与墙体缝隙, 结构胶填充不开裂 不脱落。	m2	16.74	368.23	6164.17
		中间双楼梯一楼					1027.36
4	010807001010	金属(塑钢)窗	1. 型材:90#系列断桥铝型材, 茶色(与前窗户色同)左右推拉开合, 2. 壁厚;等于或大于1.4mm。 3. . 玻璃: 双层钢化透明中空5+12+5mm, 4. 配件:301不锈钢材质;扣手经久耐用, 滑轮推拉轻便流畅, 耐候胶5年不脱落。 5. 施工要求:拆除原有旧窗户, 新窗户安装牢固无松动, 窗与墙体缝隙, 结构胶填充不开裂 不脱落。	m2	2.79	368.23	1027.36
		中间双楼梯五楼顶层					6164.17
本页小计							7191.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号教学楼更换卫生间和楼梯间断桥铝钢化玻璃窗户、卫生间门项目

标段:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010807001008	金属(塑钢)窗	1. 型材:90#系列断桥铝型材, 茶色(与前窗户色同)左右推拉开合, 2. 壁厚;等于或大于1.4mm。 3. . 玻璃:双层钢化透明中空5+12+5mm, 4. 配件:301不锈钢材质;扣手经久耐用, 滑轮推拉轻便流畅, 耐候胶5年不脱落。 5. 施工要求:拆除原有旧窗户, 新窗户安装牢固无松动, 窗与墙体缝隙, 结构胶填充不开裂 不脱落。	m2	16.74	368.23	6164.17
		木门					18925.20
6	010801002001	木质门带套	1. 安装实木复合套装门, 双对开门扇, 门扇高2.2米, 2. 双边包套, 上亮头5毫米磨砂玻璃, 3. 门边安装坚固, 门扇开合灵活, 顺畅。质保一年。	m2	72	255.51	18396.72
7	010801001001	旧门拆除	材料及施工要求:1. 拆除原有旧门。	m2	72	7.34	528.48
本页小计							25089.37
合 计							65163.84

措施项目清单计价表

工程名称：4号教学楼更换卫生间和楼梯间断桥铝钢化玻璃窗户、卫生间门项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	237.34	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	158.22	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	45.5	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	91	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	45.5	详见明细表E.3.2
本页小计				577.56	--
合 计				577.56	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：4号教学楼更换卫生间和楼梯间断桥铝钢化玻璃窗户、卫生间门项目

标段：

第 1 页 共 7 页

项目编码		010807001002		项目名称		金属(塑钢)窗						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2585.56	33636.18		600.62			25.86	336.36		6.01		
人工单价		小计								25.86	336.36		6.01		
143.36元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										368.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							元	1.048	1	1.05				
	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) 3mm*30mm*300mm							个	5.5264	0.63	3.48				
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)							支	1.4272	22.33	31.87				
	硅酮耐候密封胶							kg	0.9872	39.8	39.29				
	镀锌自攻螺钉ST5*16							个	5.7453	0.03	0.17				
	塑料膨胀螺栓							套	5.5811	0.5	2.79				
	电							kW·h	0.07	0.71	0.05				
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)90系列							m2	0.9543	270	257.66				
	材料费小计									-	336.36		-		

工程量清单综合单价分析表

工程名称：4号教学楼更换卫生间和楼梯间断桥铝钢化玻璃窗户、卫生间门项目

标段：

第 2 页 共 7 页

项目编码		010807001004		项目名称		金属(塑钢)窗						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2585.56	33636.18		600.62			25.86	336.36		6.01		
人工单价		小计								25.86	336.36		6.01		
143.36元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										368.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							元	1.048	1	1.05				
	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) 3mm*30mm*300mm							个	5.5264	0.63	3.48				
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)							支	1.4272	22.33	31.87				
	硅酮耐候密封胶							kg	0.9872	39.8	39.29				
	镀锌自攻螺钉ST5*16							个	5.7453	0.03	0.17				
	塑料膨胀螺栓							套	5.5811	0.5	2.79				
	电							kW·h	0.07	0.71	0.05				
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)90系列							m2	0.9543	270	257.66				
	材料费小计									-	336.36		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：4号教学楼更换卫生间和楼梯间断桥铝钢化玻璃窗户、卫生间门项目

标段：

第 3 页 共 7 页

项目编码			010807001006		项目名称		金属(塑钢)窗						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2585.56	33636.18		600.62			25.86	336.36		6.01			
人工单价		小计								25.86	336.36		6.01			
143.35元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										368.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							元	1.048	1	1.05					
	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) 3mm*30mm*300mm							个	5.5264	0.63	3.48					
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)							支	1.4272	22.33	31.87					
	硅酮耐候密封胶							kg	0.9872	39.8	39.29					
	镀锌自攻螺钉ST5*16							个	5.7453	0.03	0.17					
	塑料膨胀螺栓							套	5.5811	0.5	2.79					
	电							kW·h	0.07	0.71	0.05					
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)90系列							m2	0.9543	270	257.66					
	材料费小计									-	336.36		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：4号教学楼更换卫生间和楼梯间断桥铝钢化玻璃窗户、卫生间门项目

标段：

第 4 页 共 7 页

项目编码			010807001010		项目名称		金属(塑钢)窗						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2585.56	33636.18		600.62			25.86	336.36		6.01			
人工单价		小计								25.86	336.36		6.01			
143.36元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										368.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							元	1.048	1	1.05					
	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) 3mm*30mm*300mm							个	5.5264	0.63	3.48					
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)							支	1.4272	22.33	31.87					
	硅酮耐候密封胶							kg	0.9872	39.8	39.29					
	镀锌自攻螺钉ST5*16							个	5.7453	0.03	0.17					
	塑料膨胀螺栓							套	5.5811	0.5	2.79					
	电							kW·h	0.07	0.71	0.05					
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)90系列							m2	0.9543	270	257.66					
	材料费小计									-	336.36		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：4号教学楼更换卫生间和楼梯间断桥铝钢化玻璃窗户、卫生间门项目

标段：

第 5 页 共 7 页

项目编码			010807001008		项目名称		金属(塑钢)窗						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2585.56	33636.18		600.62			25.86	336.36		6.01			
人工单价		小计								25.86	336.36		6.01			
143.35元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										368.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							元	1.048	1	1.05					
	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)3mm*30mm*300mm							个	5.5264	0.63	3.48					
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)							支	1.4272	22.33	31.87					
	硅酮耐候密封胶							kg	0.9872	39.8	39.29					
	镀锌自攻螺钉ST5*16							个	5.7453	0.03	0.17					
	塑料膨胀螺栓							套	5.5811	0.5	2.79					
	电							kW·h	0.07	0.71	0.05					
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)90系列							m2	0.9543	270	257.66					
	材料费小计									-	336.36		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：4号教学楼更换卫生间和楼梯间断桥铝钢化玻璃窗户、卫生间门项目

标段：

第 6 页 共 7 页

项目编码		010801002001		项目名称		木质门带套						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
8-1	成品木门扇安装	100m2	0.01	1681.58	23478.09		390.52			16.82	234.78		3.91		
人工单价		小计								16.82	234.78		3.91		
143.35元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										255.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	木材(成材)							m3		2500					
	不锈钢合页							个	1.1507	12	13.81				
	沉头木螺钉L32							个	7.2494	0.03	0.22				
	水砂纸							张	1.619	0.42	0.68				
	成品装饰门扇							m2	1	220	220				
	材料费小计									-	234.71		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：4号教学楼更换卫生间和楼梯间断桥铝钢化玻璃窗户、卫生间门项目

标段：

第 7 页 共 7 页

项目编码		010801001001		项目名称		旧门拆除						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.0278	217.36			46.53			6.04			1.30		
人工单价		小计								6.04			1.30		
111.75元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										7.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

4号教学楼卫生间改造并加装不锈钢
洗手池、拖把池项目 工程

招标工程量清单

招标人： _____（盖章）

年 月 日

工程名称：4号教学楼卫生间改造并加装不锈钢洗手池、拖把池项目

标段名称：

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：4号教学楼卫生间改造并加装不锈钢洗手池、拖把池项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4号教学楼卫生间改造并加装不锈钢洗手池、拖把池项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031003003001	洗手池	1.采用1.0mm厚304食品级不锈钢板 2.材质耐腐蚀、不易生锈，表面易冲洗保洁并适配卫生间潮湿的使用环境 3.单套洗手池施工展开面积5.29m² 4.具体规格要求详见甲方规格参数	套	20		
2	031003004001	拖布池	1.采用1.0mm厚304食品级不锈钢板 2.材质耐腐蚀、不易生锈，表面易冲洗保洁并适配卫生间潮湿的使用环境 3.具体规格要求详见甲方规格参数	套	20		
本页小计							
合 计							

增值税计价表

工程名称: 4号教学楼卫生间改造并加装不锈钢洗手池、拖把池项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

6

驻马店市第二高级中学

关于 4 号教学楼更换卫生间和楼梯间门窗及 卫生间维修改造加装不锈钢洗手池、拖把池项目 申 请

学校领导:

我校 4 号教学楼 2003 年建成投入使用，由于年久失修，楼梯间和卫生间门窗、洗手池及清洁设施老化严重，门窗多次出现脱落现象，无法遮挡，盥洗间长期存在积水并容易形成卫生死角，以上情况给师生造成严重安全隐患。学校为及时消除安全隐患，完善楼宇配套设施，营造良好文明校园卫生环境形象，申请对 4 号教学楼更换卫生间和楼梯间门窗及卫生间改造并加装不锈钢洗手池、拖把池维修改造，其中更换断桥铝双层钢化窗 51 个、实木复合门 20 樘，预算总价 71658.13 元；卫生间 304 不锈钢洗手池 20 套、304 拖把池 20 套，预算总价 46288.59 元，以上共计 117946.72 元。项目详情及预算如下：

表一：详见后附材质、规格参数及工程量清单 单个窗户？

序号	名称	规格	数量	位置	面积	单价
1	窗户	1.4 以上断桥铝双层钢化玻璃 5+12+5	20 个	两侧卫生间	71.34m ²	368.23 元\m ²
2	窗户	1.4 以上断桥铝双层钢化玻璃 5+12+5	10 个	两侧楼梯	17.96m ²	368.23 元\m ²
3	窗户	1.4 以上断桥铝双层钢化玻璃 5+12+5	12 个	中间楼梯 2-5 层	22.32m ²	368.23 元\m ²
4	窗户	1.4 以上断桥铝双层钢化玻璃 5+12+5	3 个	中间楼梯 1 层	2.79m ²	368.23 元\m ²
5	窗户	1.4 以上断桥铝双层钢化玻璃 5+12+5	6 个	中间楼梯 5 层顶	16.74m ²	368.23 元\m ²
6	卫生	实木复合 3m*1.2m,	20 樘	4 号楼东西	72m ²	262.85 元\m ²

周志军

共 54 页，由评审公司河南良知行工程
第 1 页 咨询有限公司评审两个项目，材料费 71658.13，
46288.59，合计 117946.72，同一安村，网上查网
决算投资评审，日期 2026.7.8



扫描全能王 创建

	间门	单套 3.6 平方米		男女卫生间		
7	措施费	安全、环保、文明、夜间、雨季施工及二次搬运费	1		项	593.51 元
8	增值税		1		项	5916.73 元
9	合计					71658.13 元

表二：详见后附材质、规格参数及工程量清单

序号	名称	规格	数量	位置	面积	单价
1	洗手池	1.0mm-304 食材级不锈钢, 单套 5.29 平方米	20 套	4 号楼东西男女卫生间	105.8 m ²	1128.32 元 \ 套
2	拖把池	1.0mm-304 食材级不锈钢, 单套 2.08 平方米	20 套	4 号楼东西男女卫生间	41.6m ²	974.96 元 \ 套
3	措施费	安全、环保、文明、夜间、雨季施工及二次搬运费	1		项	401 元
	增值税		1		项	3821.99 元
	合计					46288.59 元

注：后附材质、规格参数、施工工艺及工程量预算控制价清单

驻马店市第二高级中学

2026 年 7 月 7 日

李金波 2026.7.7
 倪中 2026.7-8

同意
 苏立 2026.7.7

