

# 驻马店市第二高级中学

## 篮球场围栏更换钢网工程经费的预算申请

学校领导:

我校现有篮球场围栏钢网长期风吹日晒，出现锈蚀、破损、网体松动等问题，存在安全隐患，无法起到隔离防护作用，影响校园整体环境与学生活动安全。为消除安全隐患、规范运动场防护设施，拟对篮球场西面、北面围栏钢网整体更换，现将工程预算情况呈报如下：

### 一、工程基础参数

篮球场场地南北长度 61m，东西长度 60m，围栏统一高度 1.5m，整体更换围栏钢网总长 121 米，施工内容包含旧网拆除、新钢网采购安装、双面绿色防锈喷漆全流程。

### 二、分项工程预算明细

#### 1. 旧钢网拆除人工费

负责原有破损钢网拆除、现场废料清运，包干费用 600 元。

#### 2. 新钢网材料及安装费用

钢网规格：高度 1.5m，钢丝直径 2mm，网孔孔径 2cm，总长度 121 米，单价 70 元/米。

计算： $121 \times 70 = 8470$  元，包含钢网主材、固定配件、人

同总  
苏立  
2026.7.7

计并12700，已核，网上新价  
吴霞 2026.7.7  
同总 陈有强 2026.7.8

同总  
2026.7.8



扫描全能王 创建

工安装全部费用。

### 3. 绿色防锈喷漆施工费

钢网正反面喷涂绿色防锈防腐漆，喷涂总面积= $121\text{m} \times 1.5\text{m} \times 2 \text{面} = 363 \text{ m}^2$ ，单价 10 元/ $\text{m}^2$ 。

计算： $363 \times 10 = 3630$  元，含防锈油漆、喷涂人工。

### 三、经费合计

拆除人工费 600 元+钢网采购安装费 8470 元+防锈喷漆施工费 3630 元= $12700$  元

本次包工包料总预算价： $12700$  元

驻马店市第二高级中学总务科

2026 年 07 月 06 日

智松  
2026.7.7. 李金波

