

新蔡县人民医院二楼产科病区局部改造项目

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量(数量)
1	原有隔断拆除及清运	隔断及两个门拆除及垃圾外运	项	1
2	新建隔断	轻钢龙骨+石膏板+竹木纤维板	m ²	10.54
3	新建隔断	轻钢龙骨+石膏板+竹木纤维板	m ²	8
4	木门	门套木门安装	套	1
5	窗户	塑钢或铝合金窗户	个	1
6	不锈钢防盗窗	不锈钢防盗窗	个	1
7	粉刷修复	粉刷	项	1
8	女卫生间门封堵	封堵修复	项	1
9	卫生间原有隔墙拆除	隔断拆除及垃圾外运	项	1
10	卫生间新开门洞	切割	项	1
11	卫生间新做门	木门或钛镁合金门	套	1
12	走道女卫生间加装排风扇	排风扇	个	1
13	防盗门	更衣间新做防盗门	套	1
14	内开门改外开	门改装	套	1
15	房间打通	资料室值班室中间打通	项	1
16	木套修复	木套修复	项	1
17	地面修复	瓷砖及塑胶地板破损后修复	项	1
18	新建隔断	大会议室新建隔断轻钢龙骨+石膏板+竹木纤维板	m ²	14.7
19	医生办公室拆除	一套木质柜子及大理石台面拆除清运	项	1
20	水电改造	水电改造等	项	1
21	顶面修复	顶面修复	项	1
22	墙面瓷砖修复	墙面修复	项	1