

建 筑 工 程 预 算 书

建设单位：平舆县阳城镇第一初级中学

工程名称：平舆县阳城镇第一初级中学教学楼
维修改造工程

评审单位：平舆县财政投资评审中心

工程造价：571369.44元

日 期：2026年6月17日



编制人：张东鹏

分管局长：张群群

张群群

审核人：张海东

局 长：郭昭忠

编制说明

一、编制依据

1、《河南省建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）《河南省园林工程工程量清单综合单价》2008及相应的计价办法、省市有关造价管理文件

2、驻马店市造价信息2026年第一季度及广材网、专业测定价

3、建设单位报送的项目预算书（纸质版及电子版）、施工图纸、工程量清单、委托申报表

二、造价分析

1、送审金额588697.13元，审定金额571369.44元，审减金额17327.69元，审减率2.94%。

2、主要审减原因：脚手架子目套用不正确，核减1.2万元；措施费用和材料调差核减0.5万元。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平舆县阳城镇第一初级中学教学楼维修改造工程

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		4#教学楼					99118.61
1	01B031	拆除内墙面涂料面层	1. 拆除内墙面涂料面层 2. 含有相应的脚手架等措施费等。	m2	689	4.92	3389.88
2	011404001008	内墙面乳胶漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子遍数:两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,一底两面 6. 含有相应的脚手架等措施费等。	m2	689	34.29	23625.81
3	01B032	拆除天棚面涂料面层	1. 拆除天棚面涂料面层 2. 含相应的脚手架等措施费等。	m2	340	4.92	1672.80
4	011404002004	天棚面乳胶漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 内天棚面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子遍数:两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,一底两面 6. 含有相应的脚手架等措施费等。	m2	340	52.98	18013.20
5	01B033	拆除水泥砂浆面层	1. 拆除水泥砂浆地面50mm厚; 2. 建筑垃圾外运,运距自行考虑。	m2	129.09	26.43	3411.85
本页小计							50113.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平舆县阳城镇第一初级中学教学楼维修改造工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
6	011102003004	块料楼地面	1. 做法详见:12YJ1地201 2. 8~10厚地砖铺实 拍平, 稀水泥浆擦缝 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3: 7灰土 7. 素土夯实	m2	129. 09	239. 87	30964. 82
7	01B034	拆除塑钢窗	1. 拆除原有塑钢窗C0918; 2. 塑钢窗尺寸900*1800mm。	樘	8	26. 39	211. 12
8	010807001013	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:900*1800 2. 窗类型:铝合金推拉窗 3. 开启方式:推拉窗 4. 框、扇材质及规格:110系列铝合金推拉窗 5. 玻璃品种、厚度:中窗玻璃5+9A+5 6. 其他工艺要求:开启扇部位做同材质的纱窗	m2	12. 96	745. 94	9667. 38
9	01B035	拆除塑钢窗	1. 拆除原有塑钢窗C1518; 2. 塑钢窗尺寸1500*1800mm。	樘	4	26. 40	105. 60
10	010807001014	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:1500*1800 2. 窗类型:铝合金推拉窗 3. 开启方式:推拉窗 4. 框、扇材质及规格:110系列铝合金推拉窗 5. 玻璃品种、厚度:中窗玻璃5+9A+5 6. 其他工艺要求:开启扇部位做同材质的纱窗	m2	10. 8	745. 94	8056. 15
本页小计						416944. 73	49005. 07

