

驻马店市第二实验幼儿园本部园区教学楼窗户更换、教学楼
及办公楼防水改造工程工作内容清单

本项目属于驻马店市第二实验幼儿园本部园区教学楼窗户更换、教学楼及办公楼防水改造工程，由于没有施工图纸，暂按工作内容清单作为施工依据和编制控制价依据，竣工结算时，如有变更以实际发生为准。

一、拆除屋面原防水结构：

- 1、拆除清理 25cm*25cm*3cm 厚广场砖 1046 平方米
- 2、拆除清理 3cm 厚（水泥砂浆粘贴层）1046 平方米
- 3、拆除清理 4cm 厚挤塑板 1046 平方米，挤塑板保护性拆除，拆除后运至楼下堆放
- 4、铲除原 SBS 防水卷材 2 层 1046 平方米
- 5、清运垃圾，运距 5 公里

二、重新施工屋面防水层：

- 1、铺贴 2 层 3mm 厚 SBS 改性沥青卷材 1315 平方米（上翻至女儿墙顶）
- 2、女儿墙根部做 1 层 3mm 厚 SBS 改性沥青卷材防水附加层 148.04 平方米
- 2、屋面保温层粘贴 4cm 厚挤塑板 1046 平方米，挤塑板利用原拆除的材料
- 3、屋面防水保护层浇筑 5cm 厚 C25 细石混凝土保护层 1046 平方米
- 4、混凝土保护层切分割缝 180 米，缝宽 6mm,缝深 2cm

三、窗户更换

- 1、拆除原塑钢窗 30 樘，面积 171.25 平方米
- 2、安装 90 系列断桥铝合金平开窗 30 樘，6+12A+6 双层中空钢化玻璃，面积 171.25 平方米

