

五楼楼顶南侧防水项目工程量清单表

工程名称：五楼楼顶南侧防水

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	屋面卷材防水	1. 原有老化防水基层及砖沙灰等 2. 重新做5公分找平再做4mm厚SBS防水两遍，上翻到顶 3. 做2分厚1：2水泥砂浆保护层砂浆找平	m2	184
2	块料楼地面	铺300*300地铺石	m2	184
3	余方弃置	1. 拆除垃圾外运 2. 暂按2KM	m3	4
4	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	项	1
5	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	项	1
6	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1
7	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	项	1
8	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	项	1
9	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	项	1