

建筑工程预算书

建设单位：平舆县东和店镇第一小学

工程名称：平舆县东和店镇第一小学维修改造项目

评审单位：平舆县财政投资评审中心

工程造价：531803.41元

日期：2026年6月17日

编制人：张东鹏

分管局长：
张东鹏

审核人：
局长：邵明忠

编制说明

一、编制依据

1、《河南省建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）《河南省园林工程工程量清单综合单价》2008及相应的计价办法、省市有关造价管理文件

2、驻马店市造价信息2026年第一季度及广材网、专业测定价

3、建设单位报送的项目预算书（纸质版及电子版）、施工图纸、工程量清单、委托申报表

二、造价分析

1、送审金额597626.60元，审定金额531803.41元，审减金额65823.19元，审减率11.01%。

2、主要审减原因：脚手架套用重复，核减5.2万元；措施费用和材料调差核减1.4万元。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平舆县东和店镇第一小学维修改造项目

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
14	010807001023	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:900*1700 2. 窗类型:铝合金推拉窗 3. 开启方式:推拉窗 4. 框、扇材质及规格:110系列铝合金推拉窗 5. 玻璃品种、厚度:中玻璃5+9A+5 6. 其他工艺要求:开启扇部位做同材质的纱窗	m2	30.6	748.49	22903.79
15	01B089	拆除塑钢窗	1. 拆除原有塑钢窗C1817; 2. 塑钢窗规格1800*1700mm。	樘	42	32.14	1349.88
16	010807001024	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:1800*1700 2. 窗类型:铝合金推拉窗 3. 开启方式:推拉窗 4. 框、扇材质及规格:110系列铝合金推拉窗 5. 玻璃品种、厚度:中玻璃5+9A+5 6. 其他工艺要求:开启扇部位做同材质的纱窗	m2	128.52	748.49	96195.93
17	01B090	雨水管拆除	1. 拆除雨水管:UPVC塑料管 2. 管道规格:φ110mm	m	63	2.75	173.25
18	010902005005	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:UPVC塑料管, φ110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:含相应规格的雨水口、雨水斗等	m	63	33.64	2119.32
本页小计						166902.00	122742.17
5号宿舍楼							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平舆县东和店镇第一小学维修改造项目 标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
25	01B098	拆除天棚面涂料面层	1. 拆除天棚面涂料面层； 2. 含相应的脚手架等措施费等。	m ²	262.38	4.92	1290.91
26	011404002011	天棚面乳胶漆	1. 基层类型：抹灰面 2. 内天棚面 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子遍数：两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆，一底两面 6. 含有相应的脚手架等措施费等。	m ²	262.38	52.98	13900.89
27	01B099	拆除外墙面涂料面层	1. 拆除外墙面涂料面层； 2. 含相应的脚手架等措施费等。	m ²	791.11	4.92	3892.26
28	011404001021	外墙面乳胶漆	1. 基层类型：抹灰面 2. 外墙面 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子遍数：两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆，一底两面 6. 含有相应的脚手架等措施费等。	m ²	791.11	59.99	47458.69
29	01B100	雨水管拆除	1. 拆除雨水管：UPVC塑料管 2. 管道规格：φ110mm	m	129.6	2.75	356.40
30	010902005007	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：UPVC塑料管，φ110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：含相应规格的雨水口、雨水斗等	m	129.6	33.50	4341.60
本页小计						5497.87	71240.75

