

工程名称：驻马店技师学院7、8号宿舍楼公共卫生间改造工程

标段名称：

工程预算书

工程造价（小写）：133,960.16

（大写）：壹拾叁万叁仟玖佰陆拾元壹角陆分

建设单位：

施工单位：

编制人员：

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：驻马店技师学院7、8号宿舍楼公共卫生间改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	118962.46
2	措施项目	3936.77
2.1	其中：安全生产措施项目	2362.06
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	11060.93
合 计		133,960.16

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 驻马店技师学院7、8号宿舍楼公共卫生间改造工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001003001	拆除基层	1. 材质:拆除原卫生间挡板（保护性）	m2	220.4	6.11	1346.64
2	041001006001	拆除管道	1. 材质:拆除原塑料给水管道50mm以内	m	579	1.72	995.88
3	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除原室外混凝土地面200mm厚	m2	2.28	66.99	152.74
4	010102002001	挖沟槽土方	1. 开挖深度:管沟土方开挖（人工）	m3	1.23	36.20	44.53
5	010102007001	回填方	1. 填方部位:管沟土方夯填	m3	1.23	20.74	25.51
6	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:混凝土C30路面恢复200厚	m2	1.23	98.12	120.69
7	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:室内砖砌蹲便槽 2. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	16.36	656.42	10739.03
8	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚M10水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚M10水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:300*300	m2	170.69	132.63	22638.61
9	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:原卫生间隔断安装（配件及上面横梁更换新的不锈钢或铝合金）	m2	220.4	99.49	21927.60
10	040501014001	新旧管连接	1. 材质及规格:管道与原240厚砖检查井搭接封堵处凿160洞，水泥砂浆封堵	处	2	221.42	442.84
本页小计							58434.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驻马店技师学院7、8号宿舍楼公共卫生间改造工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031001008001	塑料管	1. 材质:UPVC排水立管 2. 规格:160 3. 连接形式:管箍 4. 管卡材质:塑料 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:常规 6. 安装部位:室内 7. 介质:排水	m	40.4	94.89	3833.56
12	031001008002	塑料管	1. 材质:UPVC排水水箱立管 2. 规格:50 3. 连接形式:管箍 4. 管卡材质:塑料 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:常规 6. 安装部位:室内 7. 介质:排水	m	30	33.04	991.20
13	031001008004	塑料管	1. 材质:地漏UPVC排水立管 2. 规格:80 3. 连接形式:管箍 4. 管卡材质:塑料 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:常规 6. 安装部位:室内 7. 介质:排水	m	25	48.17	1204.25
14	031001008003	塑料管	1. 材质:水箱给水管 2. 规格:25 3. 连接形式:电熔 4. 管卡材质:塑料 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:常规 6. 安装部位:室内 7. 介质:给水	m	136	30.00	4080.00
15	031003013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 类型:自定 2. 水箱:大、小便槽自动冲洗水箱	套	20	304.48	6089.60
16	031003014001	给、排水附件	1. 类型:裁割原160立水管后改装160*160*110塑料三通或伸缩节	个	10	137.30	1373.00
17	040502007001	盲堵板	1. 材质及规格:拆除后封堵管口	个	20	46.37	927.40
18	031003014002	给、排水附件	1. 类型:增设80不锈钢地漏	个	20	101.82	2036.40
本页小计							20535.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驻马店技师学院7、8号宿舍楼公共卫生间改造工程

标段:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031301002003	开孔打洞	1. 名称:80地漏过楼板打洞	个	16	47. 73	763. 68
20	031003010001	淋浴器	1. 材质:原不锈钢淋浴器拆除（保护性）	套	80	16. 29	1303. 20
21	031301002001	开孔打洞	1. 名称:160排水管过墙打洞	个	2	23. 13	46. 26
22	031301002002	开孔打洞	1. 名称:160排水管过楼板打洞	个	8	47. 73	381. 84
23	031301003001	套管	1. 名称:160排水管过墙、过楼板做防水套管	个	10	524. 25	5242. 50
24	031301003002	套管	1. 名称:80地漏过楼板做防水套管	个	16	325. 50	5208. 00
25	011601002001	垂直运输	上料费	项	2	6000. 00	12000. 00
26	011302001001	平面吊顶天棚	原铝扣板吊顶拆除及安装	m2	25. 2	28. 18	710. 14
27	010801006001	门锁安装	原单间内卫生间防盗门安装普通锁（一层22把，二至五层各23把）*2幢楼	套	228	41. 95	9564. 60
28	011505003001	镜面玻璃	PVC玻璃镜子800*400	m2	9. 6	297. 85	2859. 36
29	031003014003	给、排水附件	不锈钢水龙头安装公称直径15mm	个	30	33. 42	1002. 60
30	031003014004	给、排水附件	塑料三通32*32*15，在原塑料管道切割处加装	个	30	30. 36	910. 80
本页小计							39992. 98
合 计							118962. 46

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：驻马店技师学院7、8号宿舍楼公共卫生间改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	3936.77	60	2362.06	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	3936.77	40	1574.71	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	1826.69	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	1826.69	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	1826.69	0	0	-	-	-	-	-	
合 计					3936.77						-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

