

2026 年市政设施提质增效施工方案

一、路面维修

(1) 沥青路面:

拟铣刨和恢复 5315 平方米沥青路面厚 6cm、旧渣外运 16km, 透油层, 玻璃纤维格栅。大型机械出厂费考虑: 压路机 5 台/班、胶轮机 5 台/班、沥青摊铺机 5 台/班

(2) 沥青面层:

拟拆除和恢复 6070 平方米沥青面层厚 6cm、拆除一层水稳 18cm、旧渣外运 16km、铺水泥稳定碎石基础 18cm。透油层, 玻璃纤维格栅, 大型机械出厂费考虑: 压路机 3 台/班、胶轮机 3 台/班、沥青摊铺机 3 台/班。

(3) 道路塌陷:

拟拆除旧路 30 平方米厚 46cm、拆除灰土层 18cm、挖素土 2.36m、旧渣装车外运 16km。回填机配碎石 2.54m、回填混凝土 36cm、回填沥青混凝土 10cm。

二、人行道维修

(1) 隔离桩:

拆除 12.5 平方米人行道板及垫层 40cm、旧渣装车外运 16km。安装隔离桩、回填混凝土 C15。50 根隔离桩

(2) 花岗岩人行道:

拆除 500 平方米人行道板及垫层 20cm、旧渣装车外运 16km。铺设人行道 C15 垫层 12cm、铺设人行道板。

(3) 机刨石板:

拆除 300 平方米人行道板及垫层 20cm、旧渣装车外运 16km。铺设人行道 C15 垫层 12cm、铺设人行道板。

(4) 花岗岩道牙:

拆除 90 米道牙, 旧渣外运 16km、回填混凝土靠背、铺装道牙垫层、安装道牙。

(5) 混凝土道牙:

拆除 60 米道牙, 旧渣外运 16km、回填混凝土靠背、铺装道牙垫层、安装道牙。

三、井

(1) 检查井

更换 105 座检查井, 路面切缝 10cm, 拆除路面 20cm, 旧渣外运 16km, 更换检查井井盖, 回填中粒式沥青混凝土。

(2) 收水井

更换 75 座收水井, 路面切缝 10cm, 拆除路面 20cm, 旧渣外运 16km, 更换检查井井盖, 回填中粒式沥青混凝土。

四、灌封

石油沥青灌缝 3650

五、桥梁维修

(1) 人行天桥刷漆

400 平方米桥金属构件刷漆, 考虑 10 台班起重机 10t

(2) 道路桥梁刷漆

2500 平方米混凝土栏杆 二遍外墙乳胶漆

工程项目清单汇总表

工程名称: 2026年市政设施提质增效人

工费和机械费采购

标段:

第 1 页 共 1 页

金额(元)

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

第 1 页 共 10 页	
金额 (元)	
综合单价	合价

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		桥梁维修刷漆					
		人行天桥刷漆					
1	011402003001	金属面油漆(人工费、机械费)	1.名称:人行天桥金属构件刷漆(人工费、机械费)	m2	400		
2	030104002001	汽车式起重机(人工费、机械费)	1.名称:汽车式起重机(人工费、机械费)	台班	5		
		道路桥梁					
3	011403001001	抹灰面油漆(人工费、机械费)	1.名称:混凝土栏杆二遍外墙乳胶漆(人工费、机械费)	m2	2500		
		道路塌陷					
4	04B002	道路塌陷(人工费、机械费)	1.名称:道路塌陷(人工费、机械费) 2.做法:拟拆除旧路30平方米厚46cm、拆除灰土层18cm、挖素土2.36m、旧渣装车外运16km。回填机配碎石2.54m、回填混凝土36cm、回填沥青混凝土10cm	m2	30		
		灌缝					
5	080307002001	灌缝(人工费、机械费)	1.名称:灌缝(人工费、机械费) 2.做法:石油沥青灌缝	m	3650		
		检查井及收水井维修					
		检查维修					
6	04B003	检查井维修(人工费、机械费)	1.名称:检查井维修(人工费、机械费) 2.做法:更换105座检查井,路面切缝10cm,拆除路面20cm,旧渣外运16km,更换检查井井盖,回填中粒式沥青混凝土,	座	105		
		收水井维修					

本題小計

价表		第 2 页	
工程量	综合单价	金额 (元)	

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
7	04B004	收水井维修 (人工费、机械费)	1. 名称: 收水井维修 (人工费、机械费) 2. 做法: 更换75座收水井, 路面切缝10cm, 拆除路面20cm, 旧渣外运16km, 更换检查井井盖, 回填中粒式沥青混凝土。	座	75		
		人行道维修					
		隔离桩					
8	04B005	隔离桩 (人工费、机械费)	1. 名称: 隔离桩 (人工费、机械费) 2. 做法: 拆除12.5平方米人行道板及垫层40cm、旧渣装车外运16km。安装隔离桩、回填混凝土C15、50cm厚。	个	50		
		花岗岩人行道					
9	040204001001	花岗岩人行道 (人工费、机械费)	1. 名称: 花岗岩人行道 (人工费、机械费) 2. 做法: 拆除500平方米人行道板及垫层20cm、旧渣装车外运16km。铺设人行道C15垫层12cm、铺设人行道板。	m2	500		
		机刨石人行道					
10	040204001002	机刨石人行道 (人工费、机械费)	1. 名称: 机刨石人行道 (人工费、机械费) 2. 做法: 拆除300平方米人行道板及垫层20cm、旧渣装车外运16km。铺设人行道C15垫层12cm、铺设人行道板。	m2	300		
		花岗岩道牙					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年市政设施提质增效人工费和机械费采购

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	040204004001	花岗岩道牙(人工费、机械费)	1. 名称: 花岗岩道牙(人工费、机械费) 2. 做法: 拆除90米道牙, 旧渣外运16km、回填混凝土靠背、铺装道牙垫层、安装道牙。	m	90		
		混凝土道牙					
12	040204004002	混凝土道牙(人工费、机械费)	1. 名称: 混凝土道牙(人工费、机械费) 2. 做法: 拆除60米道牙, 旧渣外运16km、回填混凝土靠背、铺装道牙垫层、安装道牙。	m	60		
		道路维修					
		沥青面层维修					
13	040203006001	沥青面层维修(人工费、机械费)	1. 名称: 沥青面层维修(人工费、机械费) 2. 做法: 拟铣刨和恢复5315平方米沥青路面厚6cm、旧渣外运16km, 透油层, 玻璃纤维格栅。大型机械出厂费考虑: 压路机5台/班、胶轮机5台/班、沥青摊铺机5台/班	m ²	5315		
		沥青面层-水泥稳定碎石基础					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年市政设施提质增效人工费和机械费采购

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]