工 程 预 算 书

建　设　单　位：遂平县嵖岈山镇人民政府

工　程　名　称：2026年遂平县嵖岈山镇韩楼村市派第一书记道路项目

预算总价(小写)：227014

(大写)：贰拾贰万柒仟零壹拾肆元整

编 制 单 位：

编　制　人：

(造价人员签字盖专用章)

时　　间：2025-08-27

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2026年遂平县嵖岈山镇韩楼村市派第一书记道路项目

编制范围：2026年遂平县嵖岈山镇韩楼村市派第一书记道路项目　　第 1 页　　共 1 页　　01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第1300章合计			227005		100.00	
200	清单　第200章　路 基			32347		14.25	
202	场地清理与碾压			32347		14.25	
202-1	清理与掘除			32347		14.25	
-a	清理现场	m2	3307.5	32347	9.78	14.25	
300	清单　第300章　路 面			194658		85.75	
312	水泥混凝土面板			185837		81.86	
312-1	水泥混凝土面板		2205	185837	84.28	81.86	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			8821		3.89	
313-1	路肩培土	m3	224.91	8821	39.22	3.89	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			227005		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价			227005		100.00	

编制：WEC-10001　　复核：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2026年遂平县嵖岈山镇韩楼村市派第一书记道路项目

编制范围：2026年遂平县嵖岈山镇韩楼村市派第一书记道路项目　标准定额库版本号：　　校验码：　　第 1 页 共 1 页　　21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第1300章合计						227005		
200	清单第200章路基						32347		
202	场地清理与碾压						32347		
202-1	清理与掘除						32347		
202-1-a	清理现场	m2		3307.5		9.78	32347		
2-3-2-1换	挖土质路槽(槽深20cm)	1000m2		3.3075		8114.89	26840	04.路面	实际厚度(cm)：20cm；
1-1-18-28	三级、四级公路零填及挖方路基碾压	1000m2		3.3075		1666.52	5512	01.土方	
300	清单第300章路面						194658		
312	水泥混凝土面板						185837		
312-1	水泥混凝土面板			2205		84.28	185837		
2-2-17-3换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)	1000m2路面		2.205		82674.38	182297	08.构造物Ⅲ(一般)	实际厚度(cm)：18cm;普C30-32.5-4 换 [1511008]；
9-1-3-1换	机械翻斗车运输土、砂、石屑300m-小路倒运混凝土	100m3		3.969		893.42	3546	03.运输	实际运距(m)：300m；
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石						8821		
313-1	路肩培土	m3		224.91		39.22	8821		
2-3-2-5	培路肩	100m3		2.2491		3922.46	8822	04.路面	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计								
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计						227005		
11	计日工合计								
11.1	劳务								
11.2	材料								
11.3	施工机械								
12	暂列金额（不含计日工总额）								
13	投标报价						227005		

编制：WEC-10001　　复核：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

5.6 人材机汇总表

工程名称：　2026年遂平县嵖岈山镇韩楼村市派第一书记道路项目

序号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	人工				42723.84
1	人工	工日	340.03	108.85	37012.7
2	机械工	工日	52.47	108.85	5711.14
二	材料				130613.19
1	普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商)	m3	404.84	303.1	122706.4
2	HPB300钢筋	t	0.01	3220	22.54
3	型钢工字钢,角钢	t	0.00	3214	6.43
4	石油沥青	t	0.20	4290	862.29
5	柴油0号,－10号,－20号	kg	658.24	8.14	5358.1
6	煤	t	0.04	561.95	22.48
7	电	kW·h	707.72	0.85	601.56
8	水	m3	57.33	4.65	266.58
9	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	0.13	1504.42	198.58
10	其他材料费	元	568.23	1	568.23
三	机械				18828.23
1	功率120kW以内平地机F155	台班	1.46	1257.92	1830.27
2	机械自身质量10～12t光轮压路机3Y-	台班	4.30	538.82	2316.93
3	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y	台班	1.52	617.66	939.46
4	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	4.72	169.42	800.17
5	摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400m	台班	0.82	1382.34	1127.99
6	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	15.92	267.37	4256.53
7	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	5.52	212.85	1173.87
8	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	3.26	1149.2	3749.84
9	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	11.87	221.89	2633.17

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App